№：Dz2020201443

16002102017 0　(2019)国认监认字(001)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：JBF4123B 型消火栓按钮

检 验 类 别：型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注　意　事　项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心
地　　址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：（86）24-31535801/5915
传真：31535850/5806
邮政编码：110034
网　　址：http://www.efire.cn
电子信箱：jyglb@efire.cn

Name：China National Supervision and Test Centre fore Fire Electronic Product Quality
Address：218-20,Wenda Road,Huanggu District, Shenyang,P.R.China　110034
Tel：（86）24-31535801/5915
Fax：（86）24-31535850/5806
Website：http://www.efire.cn
E-mali：jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№：Dz2020201443

产品名称	消火栓按钮	型　　号	JBF4123B
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2020 年 7 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	19 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 8 月 18 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01：2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除振动（正弦）（耐久）试验外）		
检验结论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验专用章） 签发日期：2020 年 10 月 28 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来　　审核：　　编制：

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传　真	010-62755692

产 品 照 片

一、产品铭牌内容：

1）产品名称：消火栓按钮
2）型号：JBF4123B
3）执行标准号：GB 16806-2006
4）生产者：青鸟消防股份有限公司
5）生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
6）生产地址：四川省绵阳市安州工业园区创业路4号
7）主要技术参数：额定工作电压：DC24V
8）接线端子标注：有
9）产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

1）外形尺寸：90mm×86mm×34mm；
2）外壳材质为塑料；
3）编码方式：电子编码；
4）从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成；
5）启动零件为可重复使用型，启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成；
6）具有一个启动确认灯，正常监视状态时红色闪亮，启动状态时红色常亮；具有一个回答确认灯，正常监视状态时不点亮，回答状态时绿色常亮；
7）与以下产品配接工作：
青鸟消防股份有限公司生产的JB-QB-JBF5010型、JB-QB-JBF5014型、JB-TB-JBF-11SF型、JB-TG-JBF-11SF-H型、JB-TT-JBF-11SF-H型、JB-TG-JBF-11SF型、JB-TT-JBF-11SF型、JB-TB-JBF-11SF-S型、JB-TB-JBF-11SF-S8型消防联动控制器。

三、产品关键件描述：

1）触点

型号：CPG707110D17

生产者：东莞市凯华电子有限公司

型号：KFC-A06-23-02-210

生产者：温州市圣帕电子科技有限公司

2）启动零件

生产者：九江龙昌塑胶电子实业有限公司

生产者：浙江柏大塑业有限公司

3）主芯片（CPU）

型号：SW6016

生产者：格睿通智能科技（深圳）有限公司

一致性检查结论：符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司　　№：Dz2020201443

产品型号：JBF4123B　　

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合格	触点生产者为东莞市凯华电子有限公司;启动零件生产者为九江龙昌塑胶电子实业有限公司
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合格	配接JB-QB-JBF5010型消防联动控制器
3	测试手段检查	5.12.2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合格	/
7	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合格	/
10	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5.25	满足标准要求。	合格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合格	/
13	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司　　№：Dz2020201443

产品型号：JBF4123B　　

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
14	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合格	/
15	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合格	/
16	交变湿热（运行）试验	5.32	满足标准要求。	合格	/
17	SO_2 腐蚀（耐久）试验	5.33	满足标准要求。	合格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司　　№：Dz2020201443

产品型号：JBF4123B　　

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合格	配接 JB-QB-JBF5014 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型消防联动控制器

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司　　№：Dz2020201443

产品型号：JBF4123B　　

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合格	触点生产者为温州市圣帕电子科技有限公司；启动零件生产者为浙江柏大塑业有限公司
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合格	配接JB-QB-JBF5010型消防联动控制器
3	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合格	/
4	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合格	/
5	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合格	/
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合格	/
7	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合格	/
8	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合格	/
9	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合格	/
10	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合格	/
11	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合格	/
12	交变湿热（运行）试验	5.32	满足标准要求。	合格	/

以下空白。

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1）测试场地：3米法半电波暗室

2）仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	STLP 9128 D	合 格

3）受试设备连接图



4）试验布置示意图



射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1）测试场地：电磁屏蔽室

2）仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合 格
电磁注入钳	KEMZ 801	合 格
耦合/去耦网络	CDN M016	合 格

3）受试设备连接图



4）试验布置示意图



静电放电抗扰度试验布置示意图

1） 测试场地：试验室

2） 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

3） 受试设备连接图



4） 试验布置示意图



电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1）测试场地：试验室
2）仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-0404IB	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

3）受试设备连接图：



4）试验布置示意图：



浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室
2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

3、受试设备连接图：



4、试验布置示意图：



中央研究院
圖書館藏